



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista


Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 – CEP 19.960-000 – Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 – Fone/Fax: (0**14)3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 – e-mail: pmcampospta@terra.com.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS PAULISTA								
CONSTRUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA								
ENDEREÇO: RUA ARTUR SPINELI, LAGO MUNICIPAL - CAMPOS NOVOS PAULISTA								
REFERÊNCIA: CDHU/185 - NÃO DESONERADO								
BDI 25,00%								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	CUSTO UNIT.	CUSTO S/BDI	CUSTO C/BDI	%
1.0 SERVIÇOS INICIAIS								
1.1	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	m ²	6,00	R\$ 166,72	R\$ 1.000,32	R\$ 1.250,40	0,20%
SUB TOTAL							R\$ 1.250,40	0,20%
2.0 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO								
2.1	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m ³	112,95	R\$ 50,25	R\$ 5.675,74	R\$ 7.094,68	1,14%
2.2	12.01.061	Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm - completa	m	78,00	R\$ 100,51	R\$ 7.839,78	R\$ 9.799,73	1,57%
2.3	38.13.016	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios	m	753,00	R\$ 12,29	R\$ 9.254,37	R\$ 11.567,96	1,85%
2.4	39.21.060	Cabo de cobre flexível de 16 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolamento HEPR 90°C	m	1506,00	R\$ 18,24	R\$ 27.469,44	R\$ 34.336,80	5,50%
2.5	42.05.200	Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m	unid	52,00	R\$ 149,32	R\$ 7.764,64	R\$ 9.705,80	1,55%
2.6	41.11.440	Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala	unid	50,00	R\$ 100,18	R\$ 5.009,00	R\$ 6.261,25	1,00%
2.7	41.11.460	Suporte tubular de fixação em poste para 3 luminária tipo pétala	unid	2,00	R\$ 98,52	R\$ 197,04	R\$ 246,30	0,04%
2.8	41.10.430	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m	unid	52,00	R\$ 1.589,56	R\$ 82.657,12	R\$ 103.321,40	16,55%
2.9	41.11.721	Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 6250 até 6674 lm, eficiência mínima 113 lm/W - potência 40 w/59 w	unid	58,00	R\$ 986,11	R\$ 57.194,38	R\$ 71.492,98	11,45%
2.10	40.02.610	Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 200 x 200 mm	unid	52,00	R\$ 90,89	R\$ 4.726,28	R\$ 5.907,85	0,95%
2.11	40.11.010	Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo	unid	52,00	R\$ 89,15	R\$ 4.635,80	R\$ 5.794,75	0,93%
SUB TOTAL							R\$ 265.529,50	42,53%
3.0 SERVIÇOS DE PISO								
3.1	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m ²	2712,00	R\$ 3,58	R\$ 9.708,96	R\$ 12.136,20	1,94%
3.2	54.04.340	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	m ²	1130,00	R\$ 82,85	R\$ 93.620,50	R\$ 117.025,63	18,74%
3.3	54.04.350	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	m ²	1130,00	R\$ 96,78	R\$ 109.361,40	R\$ 136.701,75	21,90%
3.4	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	m	1530,00	R\$ 47,93	R\$ 73.332,90	R\$ 91.666,13	14,68%
SUB TOTAL							R\$ 357.529,71	57,27%
TOTAL GERAL							R\$ 624.309,61	100,00%

CAMPOS NOVOS PAULISTA, 05 de Abril de 2022


REINALDO APARECIDO DA SILVA FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP 5069369000
ART N° 2862723021/599893