



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista


Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 – CEP 19.960-000 – Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 – Fone/Fax: (0**14)3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 – e-mail: pmcampospta@terra.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS URBANAS - PROGRAMA NOSSA RUA						BDI: 25%		
LOCAL: VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO				CDHU V. 183 NÃO DESONERADO				
COD.	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	P.UNIT.	TOTAL S/ BDI	TOTAL C/ BDI	%
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
02.08.050	1.1	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	6,00	m ²	R\$ 154,57	R\$ 927,42	R\$ 1.159,28	0,30%
SUB TOTAL						R\$ 927,42	R\$ 1.159,28	0,30%
2 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO								
54.01.400	2.1	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	2508,73	m ²	R\$ 17,49	R\$ 43.877,69	R\$ 54.847,11	14,33%
54.01.210	2.2	Base de brita graduada - 15cm	376,31	m ³	R\$ 161,09	R\$ 60.619,78	R\$ 75.774,73	19,80%
54.03.240	2.3	Imprimação betuminosa impermeabilizante	2508,73	m ²	R\$ 13,48	R\$ 33.817,68	R\$ 42.272,10	11,05%
54.03.230	2.4	Imprimação betuminosa ligante	2508,73	m ²	R\$ 6,41	R\$ 16.080,96	R\$ 20.101,20	5,25%
54.03.210	2.5	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente (CBUQ)	75,26	m ³	R\$ 1.400,99	R\$ 105.438,51	R\$ 131.798,14	34,44%
54.06.040	2.6	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa	702,04	m	R\$ 46,14	R\$ 32.392,13	R\$ 40.490,16	10,58%
54.06.160	2.7	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa	19,66	m ²	R\$ 608,67	R\$ 11.966,45	R\$ 14.958,06	3,91%
SUB TOTAL						R\$ 304.193,20	R\$ 380.241,50	99,37%
3 SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO/RAMPAS								
70.02.022	3.1	Sinalização horizontal em tinta a base de resina acrílica emulsão em água	10,56	m ²	R\$ 33,04	R\$ 348,90	R\$ 436,13	0,11%
17.05.100	3.2	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 Mpa	0,81	m ³	R\$ 791,17	R\$ 640,85	R\$ 801,06	0,21%
SUB TOTAL						R\$ 989,75	R\$ 1.237,19	0,32%
TOTAL DA OBRA						R\$ 306.110,37	R\$ 382.637,97	100,00%

Campos Novos Paulista, 28 de Setembro de 2021


REINALDO AP. SILVA FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP 5069369000